

СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Станционная, д.4.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1452,468 тыс. руб.
Средства на оплату труда 343,158 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2474,46 чел.час
Трудозатраты механизаторов 108,7 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (4770,09 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5678,68 руб.) СП (2725,77 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5678,68 руб.)	100 м2	2,1832 1,7379+0,4453	2601,08	2601,08			5678,68	5678,68			22,82	49,82		
2	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (176,56 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (252,23 руб.) СП (126,12 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (252,23 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0599	4210,79	4210,79			252,23	252,23			36,28	2,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (431,82 руб.) СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (431,82 руб.)	100 коробок	0,02 2/100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482,12	420,15	61,97	11,67	179,3	3,59	3,97	0,08
4	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23 НР (421,5 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (478,98 руб.) СП (229,91 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (478,98 руб.)	100 м3 конструкций	0,0134	62671,81	29553,43	33118,38	6190,83	839,8	396,02	443,78	82,96	243,35	3,26	41,39	0,55
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									7252,83	6747,08	505,75	94,63		58,84		0,63
Накладные расходы									5670,43							
Сметная прибыль									3297,71							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									13174,54					49,82		
Проемы (ремонтно-строительные)									1555,22					5,76		0,08
Благоустройство (ремонтно-строительные)									1491,21					3,26		0,55
Итого									16220,97					58,84		0,63
В том числе:																
Машины и механизмы									505,75							
ФОТ									6841,71							
Накладные расходы									5670,43							
Сметная прибыль									3297,71							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									16220,97					58,84		0,63
Раздел 2. Фасад																
5	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (5616,57 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (6039,32 руб.) СП (3261,23 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (6039,32 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,1	7383,68	5490,29	33,84		8122,05	6039,32	37,22		43,5	47,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕРр69-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (177,24 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (268,54 руб.) СП (107,42 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (268,54 руб.)	100 отверсти й	0,06	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	1386,56	163,47	1141,22	105,07	20,8	1,25	8,32	0,5
7	ТЕР15-01-080-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мокрого фасада здания с тонкой штукатуркой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (234168,12 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (292710,15 руб.) СП (108302,76 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (292710,15 руб.)	100 м2	5,793 5,084+0.709	174166,56	47307,23	26884,9	3221,02	1008946,88	274050,8	155744,2	18659,37	361,17	2092,26	17,18	99,52
8	ТССЦ-101-2795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	м2	-606,81 173,79-760,6	38,37				-23283,3							
9	ТССЦ-402-0093 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX МРКА15DM" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0093 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	кг	-2317	27,85				-64528,45							
10	ТССЦ-402-0063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86	кг	1129,64	14,58				16470,15							
11	ТССЦ-101-2797 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2797 1 квартал 2016 г. МАТ=2,19	10 шт.	-695,2	16,56				-11512,51							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТССЦ-113-8076 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8076 1 квартал 2016 г. МАТ=5,48	кг	-3476	38,69				-134486,44							
13	ТССЦ-113-8075 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8075 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59	кг	-4819	45,67				-220083,73							
14	ТССЦ-101-3046 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ=12,21	шт.	1011	0,98				990,78							
15	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,0568 55,8/1000	44364,12				2519,88							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									584541,87	280253,6	156922,7	18764,44		2141,36		100,02
Накладные расходы									239961,93							
Сметная прибыль									111671,41							
Итого по разделу 2 Фасад :																
Конструкции из кирпича и блоков									16999,85					47,85		
Прочие ремонтно-строительные работы									1671,22					1,25		0,5
Отделочные работы									897523,33					2092,26		99,52
Теплоизоляционные работы									18990,03							
Строительные металлические конструкции									990,78							
Итого									936175,21					2141,36		100,02
В том числе:																
Материалы									147365,63							
Машины и механизмы									156922,67							
ФОТ									299018,01							
Накладные расходы									239961,93							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									111671,41							
Итого по разделу 2 Фасад									936175,21					2141,36		100,02
Раздел 3. Цоколь																
16	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (339 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (423,75 руб.) СП (156,79 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (423,75 руб.)	100 м2 покрытия	0,4594	929,62	920,43	7,38	1,96	427,07	422,85	3,39	0,9	6,55	3,01	0,01	
17	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	6	95,54				573,24							
18	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен (20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=9,89 НР (5325,05 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6656,31 руб.) СП (2462,83 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6656,31 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4594	69183,93	13923,37	668,55	565,76	31783,1	6396,4	307,13	259,91	103,78	47,68	3,74	1,72
19	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (6509,33 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8136,66 руб.) СП (3010,56 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8136,66 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4594	43923,78	17434,48	422,08	277,01	20178,58	8009,4	193,9	127,26	129,95	59,7	1,44	0,66
20	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,061	30667,62				1870,72							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; ЗПМ=12,23; МАТ=1,42 НР (910,9 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1012,11 руб.) СП (435,21 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1012,11 руб.)	100 м2 проемов	0,0572 2,86*2/100	252411,03	17563,99	2152,78	130,25	14437,91	1004,66	123,14	7,45	137,43	7,86	0,66	0,04
25	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1435,17 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2079,96 руб.) СП (1206,38 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2079,96 руб.)	1 м2 проема	5,98 2,99*2	595,24	347,82	111,92		3559,54	2079,96	669,28		2,4	14,35		
26	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	5,98 2,99*2	5603,97				33511,74							
Отделка бокового откоса																
27	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (50,18 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (62,72 руб.) СП (23,21 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (62,72 руб.)	100 м2 покрытия	0,068 (3+0,9+2,9)/100	929,62	920,43	7,38	1,96	63,21	62,59	0,5	0,13	6,55	0,45	0,01	
28	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	0,9	95,54				85,99							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (1529,09 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1911,36 руб.) СП (707,2 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1911,36 руб.)	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,068 (3+0,9+2,9)/100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	2812,17	1883,72	35,8	27,64	204,06	13,88	2,06	0,14
30	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07 НР (305,9 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (382,38 руб.) СП (141,48 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (382,38 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,068 (3+0,9+2,9)/100	10435,13	5619,2	77,57	3,91	709,59	382,11	5,27	0,27	42,9	2,92	0,02	
Отделка верхнего откоса																
31	ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; МАТ=4,84 НР (88,14 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (97,93 руб.) СП (42,11 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (97,93 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0089 0,89/100	35349,15	11003,58	116,97		314,61	97,93	1,04		83	0,74		
32	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=2,49 НР (23,71 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (29,64 руб.) СП (10,97 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (29,64 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0089 0,89/100	6651,68	3328,27	50,82	1,96	59,2	29,62	0,45	0,02	25,41	0,23	0,01	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									55553,96	5540,59	835,48	35,51		40,43		0,18
Накладные расходы									4343,09							
Сметная прибыль									2566,56							
Итого по разделу 4 Проемы :																
Деревянные конструкции									49740,62					8,6		0,04
Строительные металлические конструкции									6201,09					14,35		
Отделочные работы									6521,9					17,48		0,14
Итого									62463,61					40,43		0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы										49177,89						
Машины и механизмы										835,48						
ФОТ										5576,1						
Накладные расходы										4343,09						
Сметная прибыль										2566,56						
Итого по разделу 4 Проемы										62463,61				40,43		0,18
Раздел 5. Козырек К1 2 шт.																
33	ТЕР09-03-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=7,93 НР (1259,35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1825,14 руб.) СП (1059,58 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1825,14 руб.)	1 т конструкций	0,23836 0,118*2*1,01	11016,89	7171,06	2360,39	486,02	2625,99	1709,29	562,62	115,85	56,11	13,37	2,45	0,58
34	ТССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	т	0,2384	51052,52				12170,92							
35	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (317,77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (460,54 руб.) СП (267,11 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (460,54 руб.)	100 м2	0,1086 5,43*2/100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	495,57	457,96	29,62	2,58	32,59	3,54	0,12	0,01
36	ТССЦ-101-3827 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н35-750-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,08145 10,86*7,5/1000	43730,83				3561,88							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТССЦ-101-4639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	10 шт.	9,2 4,6*2	14,93				137,36							
38	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (441,44 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (551,8 руб.) СП (204,17 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (551,8 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,06	10710,38	9194,64	17,02	1,96	642,62	551,68	1,02	0,12	71,06	4,26	0,01	
39	ТЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Постановка болтов: высокопрочных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,61; МАТ=9,54 НР (437,1 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (633,48 руб.) СП (367,42 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (633,48 руб.)	100 шт. болтов	0,28 0,14*2	4522,13	2262,43	84,49		1266,2	633,48	23,66		16,1	4,51		
40	прайс	Анкер шуруп HUS-H 10x65/-15 (МАТ=1,06 к расх.)	шт	28 14*2	74,02				2072,56							
41	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (373,35 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (405,82 руб.) СП (178,56 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (405,82 руб.)	100 м2 покрытия	0,0288 1,44*2/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1415,68	404,68	5,32	1,14	112,75	3,25	0,2	0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									24388,78	3757,09	622,24	119,69		28,93		0,6
Накладные расходы									2829,01							
Сметная прибыль									2075,84							
Итого по разделу 5 Козырек К1 2 шт. :																
Строительные металлические конструкции									8232,45					21,42		0,59
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									12170,92							
Кровли									5529,47					3,25		0,01
Отделочные работы									1288,23					4,26		
Полы									2072,56							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									29293,63					28,93		0,6
В том числе:																
Материалы									20009,45							
Машины и механизмы									622,24							
ФОТ									3876,78							
Накладные расходы									2829,01							
Сметная прибыль									2075,84							
Итого по разделу 5 Козырек К1 2 шт.									29293,63					28,93		0,6
Раздел 6. Отмостка																
42	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (944,41 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (1548,22 руб.) СП (479,95 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1548,22 руб.)	100 м3 грунта	0,0882	17553,47	17553,47			1548,22	1548,22			154	13,58		
43	ТЕРр51-6-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96 НР (500,8 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (782,5 руб.) СП (281,7 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (782,5 руб.)	100 м3 грунта	0,0882	36124,31	8871,89	27252,42		3186,16	782,5	2403,66		83	7,32		
44	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	15,435 8,82*1,75	58,52		58,52		903,26		903,26					
45	ТЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,29; ЗПМ=12,23; МАТ=3,05 НР (4671,37 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (4969,54 руб.) СП (2534,47 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (4969,54 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	8,82	1645,25	482,6	412,69	80,84	14511,11	4256,53	3639,93	713,01	3,73	32,9	0,55	4,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (2198,67 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1817,08 руб.) СП (1181,1 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1817,08 руб.)	100 м2 покрытия	0,8817	28910,12	2052,56	420,51	8,32	25490,05	1809,74	370,76	7,34	15,12	13,33	0,05	0,04
47	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=7,02 НР (671,96 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (555,34 руб.) СП (360,97 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (555,34 руб.)	100 м2 покрытия	0,8817	9309,41	629,85	122,04		8208,11	555,34	107,6		4,64	4,09		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									53846,91	8952,33	7425,21	720,35		71,22		4,89
Накладные расходы									8987,21							
Сметная прибыль									4838,19							
Итого по разделу 6 Отмостка :																
Земляные работы, выполняемые ручным способом									2972,58					13,58		
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									3968,66					7,32		
Перевозка грузов автотранспортом									903,26							
Полы									21716,95					32,9		4,85
Автомобильные дороги									38110,86					17,42		0,04
Итого									67672,31					71,22		4,89
В том числе:																
Материалы									37469,37							
Машины и механизмы									7425,21							
ФОТ									9672,68							
Накладные расходы									8987,21							
Сметная прибыль									4838,19							
Итого по разделу 6 Отмостка									67672,31					71,22		4,89
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									810591,11	323034,8	167744,4	20122,69		2474,46		108,7
Накладные расходы									276599,75							
Сметная прибыль									131526,88							
Итого по смете:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									13174,54					49,82		
Проемы (ремонтно-строительные)									1555,22					5,76		0,08
Благоустройство (ремонтно-строительные)									1491,21					3,26		0,55
Конструкции из кирпича и блоков									40918,41					64,53		
Прочие ремонтно-строительные работы									1671,22					1,25		0,5
Отделочные работы									983671,3					2231		102,04
Теплоизоляционные работы									23625,64							
Строительные металлические конструкции									15424,32					35,77		0,59
Деревянные конструкции									49740,62					8,6		0,04
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									12170,92							
Кровли									5529,47					3,25		0,01
Полы									23789,51					32,9		4,85
Земляные работы, выполняемые ручным способом									2972,58					13,58		
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									3958,66					7,32		
Перевозка грузов автотранспортом									903,26							
Автомобильные дороги									38110,86					17,42		0,04
Итого									1218717,74					2474,46		108,7
В том числе:																
Материалы									319811,92							
Машины и механизмы									167744,35							
ФОТ									343157,53							
Накладные расходы									276599,75							
Сметная прибыль									131526,88							
Непредвиденные 1%									12187,18							
Итого с непредвиденными									1230904,92							
НДС 18%									221562,89							
ВСЕГО по смете									1452467,81					2474,46		108,7

Составил:

Семенов А.В.