


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



_____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома , расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Васнецова, д. 21
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 2238823 руб.
Средства на оплату труда _____ 275565 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2230,02 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (21085 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (25101 руб.) СП (12048 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25101 руб.)	100 м2 покрытия	13,85 1385 / 100	1944,48	1812,36	132,12		26931	25101	1830	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (18194 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (25626 руб.) СП (13326 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (25626 руб.)	100 м2 кровли	13,85 1385 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	29171	24369	4802	1257

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРп58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1020 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1436 руб.) СП (747 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1436 руб.)	100 окон	0,04 4 / 100	35944,28	35898,23	46,05		1438	1436	2	
4	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (3851 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4279 руб.) СП (1840 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4279 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,81	2562,31	2340,46	221,85	23,73	4638	4236	402	43
5	ТЕРп69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /существующего утеплителя чердачного перекрытия с экскрементами природного происхождения+обломков асбестоцементных листов и кровельной стали/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (7005 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (10613 руб.) СП (4245 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (10613 руб.)	100 т мусора	0,467 46,7 / 100	22725,17	22725,17			10613	10613		
6	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (284 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (316 руб.) СП (136 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (316 руб.)	100 м2 проемов	0,02 2 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	444	282	162	34
Очистка от строительного мусора												
7	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (60 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (71 руб.) СП (34 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (71 руб.)	1 т груза	17,2 86*0,2	223,04	4,15	218,89		3836	71	3765	
8	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	68,8 86*0,8	34,59		34,59		2380		2380	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	86	99,84		99,84		8586		8586	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									171912			
Раздел 2. Монтаж												
10	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м/карнизная кладка/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (580 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (624 руб.) СП (337 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (624 руб.)	1 м3 кладки	0,85	6078,45	655,77	301,45	78,88	5167	557	256	67
изоляция перекрытий												
11	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (12575 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13669 руб.) СП (6014 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13669 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	13,3 1330 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	56530	13327	3206	342
12	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (459 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (499 руб.) СП (220 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (499 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	0,1084 10,84 / 100	59027	4224,73	2106,67	376,81	6399	458	228	41
13	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-0,3317	718,32				-238			
14	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-0,8379	6522,44				-5465			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	162,6 1084*0,15	1528,56				248544			
деревянные конструкции кровли												
16	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка деревянных конструкций крыши ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (15772 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (17524 руб.) СП (7535 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (17524 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	5,93	11702,36	2925,54	277,32	29,6	69395	17348	1645	176
17	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (15028 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (16698 руб.) СП (7180 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (16698 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,937 93,70 / 100	36078,99	17821,19	443,92		33806	16698	416	
18	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (14671 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (20664 руб.) СП (10745 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (20664 руб.)	100 м2	5,465 (99+447,5) / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	82580	20189	1432	475
19	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (13808 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (19448 руб.) СП (10113 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (19448 руб.)	100 м2	9,035 903,50 / 100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	61510	19305	534	143
слуховое окно (4 шт.)												
20	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3392 руб.) СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3392 руб.)	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9340	3305	677	87

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	4	105,47				422			
Ходовой мостик:												
22	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (269 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (299 руб.) СП (129 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (299 руб.)	100 м ходов	0,62	5699,62	465,72	102,95	15,78	3534	289	64	10
пароизоляция кровли												
23	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (13709 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14901 руб.) СП (6556 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14901 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	14,5 1450 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	61630	14529	3495	372
24	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1595	19,01				-30321			
25	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ПВХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	1595	9,25				14754			
металлоконструкции кровли												
26	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (66951 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (72773 руб.) СП (32020 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (72773 руб.)	100 м2 кровли	14,5 1450 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	601579	70514	13115	2259

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1769 -ц1.р1	253,64				-448689			
28	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	1595 1450*1,1	272,62				434829			
29	ТССЦ-101-5045 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,7 мм /конек, вальмы, капельник, подшивка карниза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м2	324	286,67				92881			
люк												
30	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (198 руб.) СП (85 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (198 руб.)	100 м2 проемов	0,01 1 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4101	176	101	22
Покрытие вентканалов												
31	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (8815 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9582 руб.) СП (4216 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9582 руб.)	100 м2 покрытия	0,68 68 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	33426	9555	125	27
32	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (1022 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1460 руб.) СП (730 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1460 руб.)	1 т	0,25	47483,65	5763,27	169,99	74,97	11871	1441	42	19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,245	40719,52				-9976			
34	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,25 250/1000	30555,06				7639			
35	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (126 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (182 руб.) СП (87 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (182 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22 22 / 100	2048,66	826,01	66,29	1,47	451	182	15	
36	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (155 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (224 руб.) СП (108 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (224 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22 22 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	955	223	19	1
Организованный водотвод крыши												
37	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (2654 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (3016 руб.) СП (1448 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3016 руб.)	1 шт.	18	424,02	167,55			7632	3016		
38	ТЕР12-01-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обделок на фасадах: водосточные трубы, с изготовлением элементов труб; сливные желоба ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,61 НР (10079 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10955 руб.) СП (4820 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10955 руб.)	100 м2 фасада (без вычета проемов)	6,56	5608,14	1670,01	14,49		36789	10955	95	
Кровельное ограждение												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1854 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2015 руб.) СП (887 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2015 руб.)	100 м ограждения	2,19 219 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	39090	1890	933	125
Итого по разделу 2 Монтаж									1706612			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1518202	270065	48327	5500
Накладные расходы									233257			
Сметная прибыль									127064			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									60064			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									257323			
Деревянные конструкции									182479			
Прочие ремонтно-строительные работы									21863			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									3930			
Погрузо-разгрузочные работы									2380			
Перевозка грузов автотранспортом									8586			
Конструкции из кирпича и блоков									13723			
Кровли									612786			
Теплоизоляционные работы									248544			
Полы									14754			
Строительные металлические конструкции									434829			
Проемы (ремонтно-строительные)									3647			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1881			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									11734			
Итого									1878523			
В том числе:												
Материалы									1199810			
Машины и механизмы									48327			
ФОТ									275565			
Накладные расходы									233257			
Сметная прибыль									127064			
Непредвиденные затраты 1%									18785			
Итого с непредвиденными									1897308			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС 18%									341515			
ВСЕГО по смете									2238823			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)