

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, г. Орск, ул. Короленко, д. 11

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 676068 руб.
Средства на оплату труда _____ 130084 руб.
Сметная трудоемкость _____ 953,23 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (335 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (472 руб.) СП (245 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (472 руб.)	100 м труб и покрытий	0,455 45,50 / 100	1038,14	1037,23	0,91		472	472		
2	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /цоколь, прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1774 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2112 руб.) СП (1014 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2112 руб.)	100 м2	0,812 81,20 / 100	2601,08	2601,08			2112	2112		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр53-21-40 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,1; МАТ=4,46 НР (44681 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (61207 руб.) СП (34276 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (61207 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	9,529 952,9 / 100	17704,82	6423,2	7977,74		168709	61207	76020	
4	ТССЦ-101-8059 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пена монтажная MAKROFLEX PRO ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8059 1 квартал 2016 г. МАТ=4,48	л	172	339,32				58363			
5	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (440 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (629 руб.) СП (315 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (629 руб.)	100 коробок	0,04 4 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	667	615	52	14
6	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (262 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (374 руб.) СП (187 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (374 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,067 6,70 / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	378	362	16	12
Демонтаж покрытия над козырьком												
7	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (42 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (50 руб.) СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (50 руб.)	100 м2 покрытия	0,03 3 / 100	1817,69	1639,06	178,63		55	50	5	
Очистка от строительного мусора												
8	ТССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (3 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (3 руб.) СП (1 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3 руб.)	1 т груза	0,7101 0,0546+0,4264+0,2291	223,04	4,15	218,89		158	3	155	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4,6188 81,2*0,03*1,8+3*0,078	34,59		34,59		160		160	
10	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	5,3289 0,7101*4,6188	117,04		117,04		624		624	
Итого по разделу 1 Демонтаж									315297			
Раздел 2. Монтаж												
Окна												
11	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (1466 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1629 руб.) СП (700 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1629 руб.)	100 м2 проемов	0,067 6,70 / 100	507705,44	23969,58	2706,4	347,21	34016	1606	181	23
12	ТЕР10-01-035-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,47 НР (67 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (74 руб.) СП (32 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (74 руб.)	100 п.м	0,028 2,80 / 100	12022,24	2649,51	104,45	9,91	337	74	3	
13	ТССЦ-101-2906 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2906 1 квартал 2016 г. МАТ=1,14	м	2,8	239,64				671			
14	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2359 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2564 руб.) СП (1128 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2564 руб.)	100 м2 покрытия	0,182 18,20 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	8946	2557	34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделка внутренних откосов												
15	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /внутренних оконных, дверных откосов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (1192 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1490 руб.) СП (551 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1490 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,053 5,30 / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	2192	1468	28	22
16	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (236 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (295 руб.) СП (109 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (295 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,053 5,30 / 100	9920,92	5567,1	76,99	3,42	526	295	4	
17	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами /цоколы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (1236 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (1693 руб.) СП (948 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (1693 руб.)	1 м3 кладки	0,4	9680,45	4146,46	267,84	84,88	3872	1659	107	34
18	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /выравнивание поверхности карнизной плиты. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1156 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1445 руб.) СП (535 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1445 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,14 14 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	2378	1394	80	51
20	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /выравнивание поверхности+плиты козырьков. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (15145 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (18931 руб.) СП (7004 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (18931 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,834 (176,70+6,70) / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	31153	18267	1051	664

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /наружных оконных откосов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (6993 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8741 руб.) СП (3234 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8741 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,311 31,10 / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	12862	8615	164	126
23	ТЕР15-04-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультами с подготовкой поверхности /+наружных оконных откосов+окраска плит козырьков/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,3; МАТ=3,85 НР (9449 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11811 руб.) СП (4370 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11811 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,731 (535,30+31,10+6,7) / 100	6824,51	2060,88	2152,37		39111	11811	12335	
24	ТЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,12 НР (395 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (581 руб.) СП (232 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (581 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,061 6,1 / 100	11538,14	9522,28	4,83		704	581		
25	ТЕРр62-29-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-29-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,26 НР (299 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (440 руб.) СП (176 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (440 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,184 18,4 / 100	4547,07	2392,43	4,83		837	440	1	
26	ТЕР15-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких /под шубу/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,6; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (11265 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (14081 руб.) СП (5210 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (14081 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,812 81,20 / 100	26262,05	16979,52	577,82	362,13	21325	13787	469	294
27	ТЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-016-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,04; ЗПМ=12,23; МАТ=6,41 НР (347 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (292 руб.) СП (199 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (292 руб.)	100 м ограждения	0,046 4,60 / 100	124643,55	6275,34	1495,77	74,97	5734	289	69	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (5 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007 0,7 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	30	7	1	
Итого по разделу 2 Монтаж									240735			
Раздел 3. Козырёк над подъездами (2 шт.)												
29	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (180 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (196 руб.) СП (86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (196 руб.)	100 м2 стяжки	0,052 (2,60*2) / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	533	179	74	17
30	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (увеличение толщины стяжки до 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (34 руб.) СП (15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (34 руб.)	100 м2 стяжки	0,052 (2,60*2) / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	129	33	5	1
31	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (384 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (417 руб.) СП (183 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (417 руб.)	100 м2 покрытия	0,0296 3,7*2*0,4/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1455	416	5	1
32	ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (26 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (31 руб.) СП (15 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (31 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,00788 3,94*2/1000	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	64	28	22	3
33	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	2 1*2	353,37				707			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (24 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26 руб.) СП (11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26 руб.)	100 м2 кровли	0,072 (3,60*2) / 100	1235,24	357,85	19,32		89	26	1	
35	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (133 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (145 руб.) СП (64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (145 руб.)	100 м2 кровли	0,072 (3,60*2) / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	3004	142	23	3
36	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-8,208	179,21				-1471			
37	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-8,352	152,7				-1275			
38	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	10,4 5,2*2	168,5				1752			
39	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	7,2 3,6*2	160,13				1153			
41	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (289 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (314 руб.) СП (138 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (314 руб.)	100 м примыканий	0,064 (3,2*2) / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	3442	305	49	9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-16,13	179,21				-2891			
43	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	16,13	168,5				2718			
44	ТССЦ-206-1341 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-1341 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08	м	6,4 3,2*2	38,25				245			
Итого по разделу 3 Козырёк над подъездами (2 шт.)									11234			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									406046	128800	91738	1284
Накладные расходы									100213			
Сметная прибыль									61007			
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1052			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									5126			
Стены (ремонтно-строительные)									312085			
Проемы (ремонтно-строительные)									2249			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									162			
Погрузо-разгрузочные работы									160			
Перевозка грузов автотранспортом									624			
Деревянные конструкции									37289			
Кровли									17694			
Отделочные работы									175996			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									2643			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									6280			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									38			
Строительные металлические конструкции									5868			
Итого									567266			
В том числе:												
Материалы									185508			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы								91738			
	ФОТ								130084			
	Накладные расходы								100213			
	Сметная прибыль								61007			
	Непредвиденные затраты 1%								5673			
	Итого с непредвиденными								572939			
	НДС 18%								103129			
	ВСЕГО по смете								676068			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)