

" " 2016 г.



" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, пер. Синчука, д. 9  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1316634,56 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 190374 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1496,79 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>												
1	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3321 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3953 руб.) СП (1897 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3953 руб.)	1 м3	3,2	1963,8114	1066,211	897,6	169,0186	6284	3412	2872	541
2	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (10409 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (14660 руб.) СП (7623 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (14660 руб.)	100 м2 кровли	7,923	2106,2193	1759,53	346,6892	90,7466	16688	13941	2747	719

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (12062 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (14359 руб.) СП (6892 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (14359 руб.)	100 м2 покрытия	7,923	1944,4803	1812,364	132,1166		15406	14359	1047	
4	<b>ТЕРр58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792 руб.) СП (412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792 руб.)	100 окон	0,02	39658,282	39612,24	46,046		793	792	1	
5	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя из шлака ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (10259 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (15544 руб.) СП (6218 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (15544 руб.)	100 т мусора	0,684	22725,175	22725,17			15544	15544		
6	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (454 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (648 руб.) СП (324 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (648 руб.)	100 коробок	0,03	24105,899	21007,35	3098,55	583,6156	723	630	93	18
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>115871</b>			
<b>Раздел 2. Чердачное перекрытие</b>												
7	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2306 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2453 руб.) СП (1251 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2453 руб.)	100 м2 поверхности	5,7047 570,47 / 100	7252,2959	430,0068	9,66		41372	2453	55	
8	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-698,3	55,6588				-38867			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТССЦ-113-2020</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b> <i>прим</i>	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24</i>	м2	698,3	9,2512				6460			
10	<b>ТЕР12-01-013-05</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17</i> <i>НР (24151 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26251 руб.)</i> <i>СП (11550 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26251 руб.)</i>	100 м2 утепляемого покрытия	5,7047	59027,009	4224,731	2106,674	376,8063	336731	24101	12018	2150
11	<b>ТССЦ-408-0122</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Песок природный для строительных: работ средний <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99</i>	м3	-17,46	718,3209				-12542			
12	<b>ТССЦ-101-0774</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46</i>	м3	-44,1	6522,4396				-287640			
13	<b>ТССЦ-104-0716</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86</i>	м3	85,571 <i>570,47*0,15</i>	1528,56				130800			
14	<b>ТЕР11-01-050-01</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01</i> <i>НР (2306 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2453 руб.)</i> <i>СП (1251 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2453 руб.)</i>	100 м2 поверхности	5,7047	7252,2959	430,0068	9,66		41372	2453	55	
15	<b>ТССЦ-113-0324</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01</i>	м2	-698,3	55,6588				-38867			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	<b>ТССЦ-113-2020</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	698,3	9,2512				6460			
17	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (295 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (328 руб.) СП (141 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (328 руб.)	100 м ходов	0,68	5699,6162	465,7184	102,9528	15,7767	3876	317	70	11
18	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (432 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (480 руб.) СП (206 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (480 руб.)	100 м2 проемов	0,0243 0,0081*3	410115,1	17624,29	10118,68	2154,192	9966	428	246	52
19	<b>ТССЦ-101-0889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	3	410,9105				1233			
<b>Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие</b>									<b>244243</b>			
<b>Раздел 3. Крыша</b>												
20	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (6735 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9486 руб.) СП (4933 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9486 руб.)	100 м2	2,5088	15110,781	3694,316	262,1157	86,833	37910	9268	658	218
21	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (6658 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9378 руб.) СП (4877 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9378 руб.)	100 м2	3,6906 2,9456+0,745	10619,938	2477,92	173,442	63,1068	39194	9145	640	233

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7942 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8633 руб.) СП (3799 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8633 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	8,4 840 / 100	4250,3436	1002,004	241,0625	25,683	35703	8417	2025	216
23	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-924	19,012				-17567			
24	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,42	18265,127				-7671			
25	<b>ТССЦ-113-2020</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	924	9,2512				8548			
26	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (29469 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (42708 руб.) СП (24771 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (42708 руб.)	100 м2 покрытия	8,4 840/100	9161,8936	4537,085	3517,596	547,1702	76960	38112	29548	4596
27	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	840	272,6222				229003			
28	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	111 43*68	181,8846				20189			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (17511 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (19457 руб.) СП (8367 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (19457 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1,0918	36078,995	17821,19	443,9244		39391	19457	485	
30	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,157	8567,2728				-9912			
31	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	109,18	223,74				24428			
фановая труба 9шт.												
32	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (3030 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (3443 руб.) СП (1653 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3443 руб.)	1 шт.	9	2566,2789	382,5544			23097	3443		
33	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-13,77	1406,0952				-19362			
34	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	13,77	166,0192				2286			
35	<b>Прайс</b>	Колпак из ЭПДМ резины	шт	9	381,36				3432			
Итого по разделу 3 Крыша									605373			
<b>Раздел 4. Слуховые окна</b>												
СЛ-1 2шт.												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,9865	826,2588	169,1872	21,6471	4670	1653	338	43
37	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,4187				-668			
38	<b>ТССЦ-101-2009</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	2	126,0181				252			
39	<b>ТССЦ-301-4164</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетки жалюзийные открывные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-4164 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	шт.	2	1269,5494				2539			
Итого по разделу 4 Слуховые окна									9048			
<b>Раздел 5. Вентканалы</b>												
40	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2733 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2939 руб.) СП (1587 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2939 руб.)	1 м3 кладки	4	6078,4469	655,7726	301,4492	78,8835	24314	2623	1206	316
41	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2165 руб.) СП (953 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2165 руб.)	1 колпак	9	1912,2298	240,5641	4,83		17210	2165	43	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	<b>ТССЦ-101-3721</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,06624	37705,721				2498			
43	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,04797	31463,903				1509			
44	<b>ТЕР13-03-002-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (122 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (177 руб.) СП (85 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (177 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2144	1539,0901	826,0142	66,2903	1,4676	330	177	14	
45	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (75 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (109 руб.) СП (52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (109 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2144	2169,4801	507,7896	43,216	1,4676	465	109	9	
Итого по разделу 5 Вентканалы									53925			
<b>Раздел 6. Ограждение кровли</b>												
46	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1118 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1215 руб.) СП (535 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1215 руб.)	100 м ограждения	1,32	17849,47	863,0711	425,8575	57,2364	23561	1139	562	76
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									25214			
<b>Раздел 7. Водосточная система</b>												
47	<b>ТЕР12-01-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,61 НР (6483 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7047 руб.) СП (3101 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7047 руб.)	100 м2 фасада (без вычета проемов)	4,22	5608,1333	1670,007	14,49		23666	7047	61	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого по разделу 7 Водосточная система</b>									<b>33250</b>			
<b>Раздел 8. Мусор</b>												
48	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	19,4 97*0,2	345,712		345,712		6707		6707	
49	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	77,6 97*0,8	34,5862		34,5862		2684		2684	
50	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	97	86,9062		86,9062		8430		8430	
<b>Итого по разделу 8 Мусор</b>									<b>17821</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									859588	181185	72614	9189
Накладные расходы									151951			
Сметная прибыль									93206			
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									45862			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									136793			
Прочие ремонтно-строительные работы									32021			
Проемы (ремонтно-строительные)									1501			
Полы									33592			
Кровли									431991			
Деревянные конструкции									233244			
Строительные металлические конструкции									131200			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									8418			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									2539			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Конструкции из кирпича и блоков								28634			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1129			
	Погрузо-разгрузочные работы								9391			
	Перевозка грузов автотранспортом								8430			
	Итого								1104745			
	В том числе:											
	Материалы								605789			
	Машины и механизмы								72614			
	ФОТ								190374			
	Накладные расходы								151951			
	Сметная прибыль								93206			
	Непредвиденные 1%								11047			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>1115792</b>			
	НДС 18%								200842,56			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1316634,6</b>			